



Przy stosowaniu płyt Sto-Speedlamelle lub Sto-Steinwollelamelle na podłożach nadających się do klejenia można pominąć kotkowanie.

Roleta na swojej przedniej ścianie jest całkowicie ocieplona wełną mineralną.

Pokrycie kasety rolety wełną mineralną należy wykonać z min. 50 mm zakładem po obu bokach i powyżej kasety.

Zakład wełny mineralnej na prawo i lewo od otworu musi wynosić przynajmniej 300 mm.

Opis Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Schemat wykonania szczegółu.

**Wykonanie nadproża (Izolacja przeciwogniowa),
z wbudowaną roletą. Przekrój (1:2,5)**

Sto-ispo Sp. z o.o.

03/2005

Abb. 05